

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I MB RÓŻAŃCOWEJ		
1	Wymiana pokrycia dachu z gontów		
1.1	Konstrukcja dachu		
1.1.1	Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne	m2	238,7
1.1.2	Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, łacenie, pochylenie połaci do 85% (poz. 216)	m2	238,7
1.1.3	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm	m2	238,7
1.1.4	Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, do 10 m2, 2-krotnie konstrukcja dachu	m2	120
1.2	Pokrycie dachu gontami		
1.2.1	Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne	m2	238,7
1.2.2	Krycie dachu gontami łupanymi, podwójne, nachylenie do 85% - gont z drewna modrzewiowego podwójnie impregnowany preparatami do gontów	m2	238,7